



17061205A136



沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目 竣工环境保护验收监测报告

沈克林环检（委）字 2018 第 363 号

建设单位：沈阳乾嘉建筑材料有限公司

编制单位：沈阳克林环境检测有限公司

2018 年 11 月



建设单位：沈阳乾嘉建筑材料有限公司

法人代表：黄庆和

编制单位：沈阳克林环境检测有限公司

法人代表：王笑宇

项目负责人：关欣

报告编制人：欧思雯

校核人：袁跃

审核人：[Signature]

建设单位：沈阳乾嘉建筑材料有限公司	编制单位：沈阳克林环境检测有限公司
电话：13322423675	电话：024-86555735
邮编：110142	邮编：110000
地址：沈阳市于洪区沈大路 112 号	地址：沈阳市于洪区白山路 52 号 6 门

目 录

1 验收项目概况.....	5
2 验收依据.....	5
2.1 建设项目竣工环境保护验收技术规范.....	5
2.2 相关技术文件.....	5
3 工程建设情况.....	6
3.1 地理位置及平面布置.....	6
3.2 建设内容.....	8
3.3 能源及原材料消耗情况.....	8
3.4 公用工程.....	8
3.5 营运期间工艺流程.....	9
3.6 项目变动情况.....	9
4 环境保护设施.....	10
4.1 污染物治理/处理设施.....	10
4.2 环保设施投资.....	10
5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议.....	11
5.2 审批部门审批决定.....	11
6 验收执行标准.....	15
6.1 废水执行标准.....	15
6.2 噪声执行标准.....	15
6.3 废气执行标准.....	15
6.4 总量控制指标.....	16
7 验收监测内容.....	17
7.1 废水.....	17
7.2 噪声.....	17
7.3 废气.....	17

7.4 固体废物.....	18
8 质量保证及质量控制.....	18
8.1 监测分析方法.....	19
8.2 监测仪器.....	20
8.3 人员资质.....	20
8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	20
8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	21
9 验收监测结果.....	22
9.1 废水.....	22
9.2 噪声	23
9.3 废气	24
9.4 污染物排放总量核算.....	26
10 验收监测结论.....	26
10.1 废水监测结果及达标排放情况.....	26
10.2 噪声监测结果及达标排放情况.....	26
10.3 废气监测结果及达标排放情况.....	26
10.4 环评批复要求及落实情况.....	27
10.5 结论及建议.....	28

1 验收项目概况

沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目，于 2013 年 3 月由辽宁宇洁环保咨询有限公司完成了环境影响报告表，沈阳市环境保护局于洪分局于 2013 年 4 月 11 日做出了批复（沈环保于洪审字[2013]第 B035 号）。受沈阳乾嘉建筑材料有限公司的委托，沈阳克林环境检测有限公司承担了该项目环保验收工作，于 2018 年 10 月 24 日起进行了现场监测和调查，根据验收监测数据、现场调查信息、企业提供资料，按照相关技术规范编制本建设项目竣工环境保护验收监测报告。

沈阳乾嘉建筑材料有限公司投资 50 万元，在沈阳市于洪区红旗台村，租赁沈阳市北方化工涂料厂厂房（1000m²），建设年产 1000t 可分散胶泥项目。本项目四周均为闲置厂房。劳动定员 5 人，一班制，每天工作 8 小时，年工作天数 90 天。

2 验收依据

2.1 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的通知，国环规环评[2017]4 号（2017 年 11 月 20 日起施行）；

（2）关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》意见的通知，环办环评函[2017]1529 号；

（3）关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知，环办环评函[2017]1235 号。

2.2 相关技术文件

（1）《沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目环境影响报告表》，辽宁宇洁环保咨询有限公司编写，2013 年 3 月；

（2）《沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》，

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

图 3-1 项目地理位置示意图

3.1.2 平面布置




图 3-2 项目平面布置示意图

3.2 建设内容

沈阳乾嘉建筑材料有限公司投资 50 万元，在沈阳市于洪区红旗台村，租赁沈阳市北方化工涂料厂厂房（1000m²），建设年产 1000t 可分散胶泥项目。本项目四周均为闲置厂房。劳动定员 5 人，一班制，每天工作 8 小时，年工作天数 90 天。

3.3 能源及原材料消耗情况

建设项目能源消耗及原辅材料消耗情况见表 3-1。

表 3-1 能源及原辅材料消耗情况

序号	名称	单位	数量	备注
1	砂子	t/a	700	外购
2	水泥	t/a	300	外购
3	新鲜水	t/a	22.5	市政管网
4	电	万 kwh/a	5	于洪区供电局

3.4 公用工程

（1）给水工程

本项目用水主要为生活用水，由市政管网供给。

（2）排水工程

本项目厂区排水系统为雨、污分流制。废水由化粪池预处理后，排入市政管网，由北部污水处理厂集中处理。

（3）供电

本工程用电依托沈阳市北方化工涂料厂厂区供电设施。

（4）供暖

本项目冬季不生产，无需供暖。

（5）食堂 本项目不设食堂

3.5 营运期间工艺流程




图 3-3 工艺流程图

主要污染工序:

废气: 生产工序产生的粉尘

废水: 职工生活产生的生活废水

噪声: 搅拌机等生产设备

固废: 布袋除尘器中回收的粉尘及生活垃圾

3.6 项目变动情况

无

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废气治理措施

搅拌机顶部设有配套高效布袋除尘器，搅拌机与除尘器相连，收集到的粉尘可以回收利用；本项目在物料的堆放、配料、及进料、搬运、提升、抽料等过程中产生无组织粉尘，产生的粉尘量不大。

4.1.2 废水治理措施

本项目废水主要为生活污水，经防渗化粪池预处理后排入市政管网。

4.1.3 固体废物治理措施

高效布袋除尘器产生的除尘灰经工人收集后回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门清运。

4.1.4 噪声治理措施

合理安排作业时间，加强设备基础减振。

4.2 环保设施投资

环保设施投资 4 万元，占总投资的 8%。

表 4-1 工程环保设施（措施）及投资一览表

项目	环保设施	费用/万元
废气治理	高效布袋除尘器	3.0
噪声治理	低噪声设备，高噪声设备加减振基础及部件	1.0
合计		4.0

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

搅拌机顶部设有配套高效布袋除尘器,搅拌机与除尘器相连,收集到的粉尘可以回收利用;本项目在物料的堆放、配料、及进料、搬运、提升、抽料等过程中产生无组织粉尘,产生的粉尘量不大。本项目废水只要为生活污水,经防渗化粪池预处理后排入市政管网。高效布袋除尘器产生的除尘灰经工人收集后回用于生产;职工生活垃圾分类收集后由环卫部门清运。合理安排作业时间,加强设备基础减振。

本建设项目符合国家相关产业政策及要求,选址合理。建设单位认真落实环评提出的各项污染防治措施,则沈阳乾嘉建筑材料有限公司项目对环境的影响程度和范围是较小的,且可以控制在国家和辽宁省的有关换环保标准范围内。综上所述,在认真落实污染防治措施基础上,本项目在环保角度上可行。

5.2 审批部门审批决定

环评批复情况见图 5-1 到图 5-3。




图 5-1

设。

一、运营期建设项目污染防治措施

1、噪声污染防治措施。建设项目噪声主要来自设备运转时产生的噪音，各类生产设备均应符合基础减振、隔声等措施后，厂界噪声达标排放。

2、水污染防治措施。建设项目运营期废水主要是生活污水，其排放量为19.125/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，最终排入北部污水处理厂集中处理。

3、大气污染防治措施。建设项目生产投料过程中产生少量粉尘，必须在搅拌机顶部设置配套布袋除尘器，除尘效率必须达到99%以上，搅拌机与布袋除尘器相连，使投料时产生得粉尘完全进入布袋除尘器中，收集到得粉尘可以回收利用。

4、固体废物防治措施。建设项目固体废物主要是除尘灰和生活垃圾。高效布袋除尘器中得除尘灰产生量约为45.77/a，经人工收集后回用于生产；职工生活垃圾产生量约为0.2/a，采取袋装后统一由环卫部门清运至垃圾填埋场。

三、项目污染物排放执行标准：

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；废水排放执行辽宁省《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)中表2进入城市污水处理厂标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2得颗粒物排放标准；固体废物排放执行《一般工业固体废物

图 5-2




图 5-3

6 验收执行标准

根据项目环评及批复材料,确定项目验收执行以下标准。

6.1 废水执行标准

本项目污水执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准,见表6-1。

表 6-1 污水排放标准 单位: mg/L	
控制项目	标准
化学需氧量	300
悬浮物	300
石油类	20
氨氮	30

6.2 噪声执行标准

厂界噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,具体见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界噪声标准 单位: dB (A)		
时段 \ 标准	昼	夜
3 类	65	55

6.3 废气执行标准

营期项目废气(排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准。见表6-3。

表 6-3 大气污染物综合排放标准					
污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率		无组织排放浓度限值 (mg/m ³)	
		排气筒高度 (m)	二级	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	120	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0

6.4 总量控制指标

参照《沈阳乾嘉建筑材料有限公司项目环境影响报告表的批复意见》要求总量控制指标见表 6-4。

表 6-4		污染物总量控制指标	单位： t/a
项目	化学需氧量	氨氮	
总量控制指标	0.004	0.0004	

7 验收监测内容

此次监测主要内容是废水、噪声、废气项目。

7.1 废水

监测项目：PH、COD、SS、氨氮、石油类

监测点位：院内下水道设 1 个监测点位，编号为 S₁；见图 7-1。

监测频次：监测 2 天，每天监测 4 次。

7.2 噪声

监测因子：等效声级

监测点位：厂界东、南、西、北 4 个点位，编号分别为 a、b、c、d₁；见图 7-1。


监测频次：连续 2 天、昼夜各 2 次。

7.3 废气

监测因子：颗粒物

监测点位：无组织颗粒物上风向一个，编号为 Q₁，下风向三个，编号分别为 Q₂、Q₃、Q₄，共 4 个检测点位；有组织颗粒物于车间排气筒处设 1 个监测点位，编号为 Q₅；见图 7-1。

监测频次：监测 2 天，每天 3 次。



注：○为无组织废气监测点位；◎为有组织废气监测点位；

☆为废水监测点位；▲为噪声监测点位。

图 7-1 监测点位图

7.4 固体废物

生活垃圾委托环卫部门定期清运；布袋除尘器收集到的粉尘回收利用。

8 质量保证及质量控制

承担此次验收监测的单位沈阳克林环境检测有限公司是具有省级计量认证资质的国家法定环境检测机构，2017 年 5 月 22 日通过辽宁省计量局认证，有效期至 2023 年 5 月 21 日。

现场检测严格按照国家颁布的现行有效技术规范；各污染指标的分析均采用国家颁布的现行有效方法，并归属于沈阳克林环境检测有限公司资质范围内的方法。

检测质控措施：检测涉及仪器均经辽宁省计量院定期检定，在有效期范围内；测试严格按照技术规范执行采样程序和样品处理程序。

8.1 监测分析方法

8.1.1 废水监测分析方法

本次验收废水监测分析方法详见表 8-1。

表 8-1 废水监测分析方法一览表

检测项目	分析方法名称	分析方法编号	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB/T 6920-1986	精确度 0.01
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB 11901-1989	5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2012	0.04mg/L

8.1.2 噪声监测分析方法

本次验收噪声监测分析方法详见表 8-2。

表 8-2 噪声验收监测分析方法一览表

测试项目	分析方法名称	分析方法编号	检出限	计量单位
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008	0.1	dB (A)

8.1.3 废气监测分析方法

本次验收废气监测分析方法详见表 8-3。

表 8-3 废气验收监测分析方法一览表

测试项目	分析方法名称	分析方法编号	检出限	计量单位
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	0.1	mg/m ³
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T 15432-1995	0.001	mg/m ³

8.2 监测仪器

- (1) 本次验收监测仪器经计量部门检定合格并在有效期内；
- (2) 采样器进入现场前及采样后，均使用流量计进行了校核，采样前后的流量变化小于 5%；
- (3) 测试所用的标准物质和标准样品均处于有效期内；
- (4) 声级计在使用前后用声级校准器进行了校准，校准的读数偏差小于 0.5dB；

监测仪器详见表 8-5。

表 8-5 验收监测仪器一览表

分仪器名称	仪器型号	仪器编号
pH 计	PHS-3C 型	KLYQ-10
酸式滴定管	50mL	-
分析天平	BSA224S 型	KLYQ-30
分光光度计	UV-2100 型	KLYQ-01
水中油份浓度分析仪	ET1200 型	KLYQ-06
多功能声级计	AWA5680 型	KLYQ-41
原子荧光光度计	AFS-8220	KLYQ-02

8.3 人员资质

沈阳克林环境检测有限公司参加本委托检测项目人员，均经过考核并取得持证上岗资格。

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照规范的要求进行，采样过程中采集 10% 的平行样；实验室分析过程使用标准物质、平行样测定，并对质控数据进行分析，可以满足水质监测分析过程中的质量保证和质量控制要求。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，可以满足噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制要求。

8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收按照相关要求进行，减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限满足要求。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

9 验收监测结果

监测期间,该项目各项设施运行正常,负荷达到75%以上,满足验收监测技术规范要求。

9.1 废水

本次验收废水监测结果见表9-1。

表9-1 废水监测结果一览表 单位: mg/L(pH 除外)

日期	频次 监测因子	1	2	3	4	日均值
10月 24日	PH	6.60	6.64	6.61	6.65	6.63
	COD	135	126	117	128	127
	SS	67	66	69	65	67
	氨氮	1.30	1.34	1.26	1.28	1.30
	石油类	0.994	0.878	0.986	0.982	0.960
10月 25日	PH	6.63	6.60	6.59	6.60	6.61
	COD	131	122	135	120	127
	SS	63	70	67	65	66
	氨氮	1.30	1.39	1.29	1.34	1.33
	石油类	0.979	0.981	0.975	0.991	0.982

注明: 以上数据仅对本次采样测试负责。

9.2 噪声

检测期间气象条件见表 9-2。

表 9-2 检测期间气象条件参数表

检测时间	气温 (°C)	气压 (KPa)	风向	风速	天气
2018 年 10 月 24 日	7~20°C	102.57KPa	南风	1.4m/s	晴
2018 年 10 月 25 日	5~20°C	102.60KPa	南风	1.6m/s	多云

噪声检测结果见表 9-3。

表 9-3 噪声检测结果表

单位: dB(A)

检测点位			a	b	c	d
昼间	Leq 测量值	10 月 24 日	54.1	53.5	51.0	52.6
			50.8	49.7	53.1	51.5
		10 月 25 日	51.0	49.7	53.4	53.9
			51.1	48.7	48.8	48.2
执行标准限值			65			
夜间	Leq 测量值	10 月 24 日	44.9	44.6	40.3	39.1
			43.6	44.4	39.6	40.5
		10 月 25 日	44.1	41.7	40.0	40.0
			40.8	41.2	39.8	40.8
执行标准限值			55			

注: 以上数据仅对本次测试负责。

9.3 废气

表 9-4 无组织废气检测结果

单位: mg/m^3

采 样 日期	项目	频次	点位			
			Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
10 月 24 日	颗粒物	10:00-11:00	0.160	0.772	0.754	0.714
		13:00-14:00	0.174	0.769	0.792	0.752
		15:00-16:00	0.168	0.780	0.744	0.738
10 月 25 日	颗粒物	10:00-11:00	0.167	0.749	0.739	0.791
		13:00-14:00	0.171	0.762	0.785	0.766
		15:00-16:00	0.169	0.733	0.776	0.793

注: 以上数据仅对本次采样检测负责。

表 9-5 有组织颗粒物监测结果表

测试项目			单位	测试数据		
				第一次	第二次	第三次
10月24日	主要参数	烟气平均温度	℃	35.1	32.6	33.4
		烟气静压	Pa	30	30	30
		烟气动压	Pa	2	2	2
		烟气全压	Pa	31	31	31
		烟气流速	m/s	1.6	1.6	1.6
		标干烟气流量	m ³ /h	1556	1554	1556
		大气压	Pa	101140	101140	101160
		标况体积	dL	224.1	223.5	224.6
	测试结果	浓度	mg/m ³	21	25	20
		排放速率	Kg/h	0.033	0.039	0.031
10月25日	主要参数	烟气平均温度	℃	32.5	32.4	33.1
		烟气静压	Pa	30	41	35
		烟气动压	Pa	3	2	3
		烟气全压	Pa	32	42	37
		烟气流速	m/s	2.0	1.6	2.0
		标干烟气流量	m ³ /h	1559	1555	1556
		大气压	Pa	101090	101090	101100
		标况体积	dL	224.1	224.5	223.7
	测试结果	浓度	mg/m ³	26	24	21
		排放速率	Kg/h	0.041	0.037	0.033

注：以上数据仅对本次采样测试负责。

9.4 污染物排放总量核算

沈阳乾嘉建筑材料有限公司污染物排放总量情况见表 9-6。

表 9-6 废水排放结果表

Q	C ₁	C ₂	M ₁ M ₁ = (Q×C ₁) / 10 ⁶	M ₂ M ₂ = (Q×C ₂) / 10 ⁶
排水量 (m ³ /a)	化学需氧量 日均值最大 值 (mg/L)	氨氮 日均值最大 值 (mg/L)	化学需氧量排放量 (t/a)	氨氮排放量 (t/a)
19.125	127	1.33	0.002	0.00003

注：表中控制总量为实测污染物排放总量控制指标。

10 验收监测结论

10.1 废水监测结果及达标排放情况

污水排放符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表 2 标准。

10.2 噪声监测结果及达标排放情况

根据厂界噪声监测结果可知,各测点监测值昼间在 48.2-54.1dB(A)之间,夜间在 39.1~44.9dB(A)之间,均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准的规定要求。

10.3 废气监测结果及达标排放情况

有组织、无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准。

10.4 环评批复要求及落实情况

项目实际建设情况与环评及批复要求对比结果可知，沈阳乾嘉建筑材料有限公司项目已按环评及批复要求落实。

表 10-1 环评批复要求及落实情况一览表

序号	环评批复要求	环评批复落实
1	建设项目噪声主要来自设备运转时产生的噪声，做好基础减振、隔声等措施后达标排放。	已按环评批复要求落实，选用低噪声设备，高噪声设备加减振基础及部件
2	生活污水经防渗化粪池处理后排入市政管网，最终排入北部污水处理厂集中处理。	已按环评批复要求落实，生活污水经防渗化粪池处理后排入市政管网，最终排入北部污水处理厂集中处理。
3	搅拌机顶部设有配套高效布袋除尘器，搅拌机与除尘器相连，收集得到的粉尘可以回收利用。	已按环评批复要求落实，拌机顶部设有配套高效布袋除尘器，搅拌机与除尘器相连，收集得到的粉尘可以回收利用。
4	生活垃圾袋装后由环卫部门清运至垃圾填埋场；除尘灰收集后回用于生产。	已按环评批复要求落实，生活垃圾袋装后由环卫部门清运至垃圾填埋场；除尘灰收集后回用于生产。

10.5 结论及建议

10.5.1 结论

依据核查监测数据和环保设施现场调查情况，本次验收范围涉及的环保设施运行和主要污染物排放基本满足相关要求，项目具备了竣工环境保护验收的条件。

10.5.2 建议

在项目试运营阶段，同时加强环保设施的运行管理，加强园区绿化工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

项目名称		沈阳乾嘉建筑材料有限公司项目		项目代码		建设地点		沈阳市于洪区于洪乡红旗台村	
行业类别(分类管理名录)		C3139 其他建筑材料制造		建设性质		□新建		□技术改造	
设计生产能力				实际生产能力				辽宁宇洁环保咨询有限公司	
环评文件审批机关		沈阳市环境保护局于洪分局		审批文号		[2013]B035 号		环境影响报告表	
开工日期				竣工日期				环评文件类型	
环保设施设计单位				环保设施施工单位				排污许可证申领时间	
验收单位		沈阳克林环境检测有限公司		环保设施监测单位		沈阳克林环境检测有限公司		本工程排污许可证编号	
投资总概算(万元)		50		环保投资总概算(万元)		50		验收监测时工况	
实际总投资(万元)		4		实际环保投资(万元)		4		所占比例(%)	
废水治理(万元)		废气治理(万元)		噪声治理(万元)				所占比例(%)	
新增废水处理设施能力				新增废气处理设施能力				绿化及生态(万元)	
运营单位		沈阳乾嘉建筑材料有限公司		运营单位统一社会信用代码				年平均工作时间	
污染物		原有排放量(1)		本期工程实际排放浓度(2)		本期工程允许排放浓度(3)		本期工程实际排放量(4)	
废水				127		30		本期工程核定排放量(5)	
氨氮				1.33		300		本期工程核定排放量(6)	
化学需氧量								本期工程核定排放量(7)	
								本期工程核定排放量(8)	
								本期工程核定排放量(9)	
								本期工程核定排放量(10)	
								本期工程核定排放量(11)	
								本期工程核定排放量(12)	
与项目有关的其它特征污染物								排放增减量	

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。

3、计量单位: 废水排放量---吨/年; 废气排放量---标立方米/年; 工业固体废物排放量---吨/年; 水污染物排放浓度---毫克/升