

## 沈阳创品家具有限公司家具加工生产 建设项目竣工环境保护验收意见

2018年12月21日,沈阳创品家具有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范,项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求,组织沈阳创品家具有限公司家具加工生产建设项目竣工环境保护验收。建设项目的建设单位、验收监测及验收报告编制单位和专业技术专家共5人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目建设情况介绍、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的介绍,经认真讨论,提出验收意见如下:

### 一、工程建设基本情况

沈阳创品家具有限公司家具加工生产建设项目于2018年立项,建设地址为沈阳市于洪区银岭路B区-2号。营口市环境工程开发有限公司于2018年8月编制了《沈阳创品家具有限公司家具加工生产项目环境影响报告表》。沈阳市环境保护局于洪分局于2018年8月22日做出了《关于沈阳创品家具有限公司家具加工生产项目环境影响报告表的批复》(沈环保于洪审字[2018]074号)。

建设项目租沈阳隆亿木业有限公司厂房进行生产加工,建筑面积为2000m<sup>2</sup>,本项目主要产品为板式柜体、柜门,年产量为柜体90000m<sup>2</sup>、柜门10000m<sup>2</sup>。

### 二、工程变动情况

建设项目内容无变更

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

建设项目生产不产生废水。废水产生来源为生活污水,生活污水经化粪池处理后,经市政管网,进入园区集中污水处理厂处理。

#### 2、废气

粉尘产生包括开料、打孔、打磨工序,各工序粉尘经中央除尘器统一收集处理后通过一根15m高排气筒排放。喷胶、漆雾和喷漆有机废气经喷淋塔、UV光氧催化净化器处理后,通过15m排气筒排放。

#### 3、噪声

噪声经设备基础减振、墙体隔声处理。

#### 4、固体废物

- 1) 生活垃圾收集后交由环卫处理；
- 2) 边角料、碎木屑收集后外售综合利用；
- 3) 车间东侧设置布袋收尘暂存间，废胶桶、漆渣、废油漆桶收集后在危废暂存间暂存，定期由有资质单位暂存处理。

### 四、环保设施监测结果

#### 1、监测期间的生产工况

建设单位委托沈阳梵林环境检测有限公司按照建设项目竣工环境保护验收技术规范开展验收监测。验收监测期间，该企业运营正常，运营负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

#### 2、废水

废水中污染物排放达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准限值要求。

#### 3、废气

废气中污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物二级标准限值要求。

#### 4、噪声

项厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类(南侧)标准限值要求。

#### 5、固体废物

生活垃圾排放符合《沈阳市城市垃圾管理规定》(沈阳市人民政府第56号令,2006年4月)要求；一般工业固废的贮存和处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及国家污染物控制标准修改单(环境保护部公告,2013年第36号)要求；危险废物贮存符合《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001,2013年修改单)要求。

### 五、验收结论与建议

- 1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查，验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目达到《建设项目竣



工环境保护验收技术规范《污染影响类》相关要求。废水、废气及噪声可以通过验收，相关材料可以作为环境保护管理部门固体废物验收的依据

2. 完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后向社会媒体公示后，上报环保部门备案。

二〇一八年十二月二十三日

沈阳创品家具有限公司



沈阳创品家具有限公司家具加工生产项目建设项目竣工环境保护验收组名单

序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	姜伟涛	沈阳创品家具有限公司	经理	13504001599	姜伟涛
2	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	项目经理	15840287401	关欣
3	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	鹿杰
4	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	于粤
5	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	郑双林
6					
7					
8					
9					

2018年12月21日